

ตาราง แสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. โครงการ จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่านม. หมู่ที่ ๕.- บ้านกือมีอลา หมู่ที่ ๑๐

ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัด

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร...๓,๑๑๑,๑๑๑.- บาท

๓. ลักษณะงาน

โดยสังเขป จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านท่านม. หมู่ที่ ๕.- บ้านกือมีอลา หมู่ที่ ๑๐

ตำบลตาเนาะปูเต๊ะ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา

๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๒,๙๖๐,๐๐๐.- บาท

๕. บัญชีประมาณราคากลาง

๕.๑ ปร. ๔.....

๕.๒ ปร. ๕.....

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายสมมาตร ศรีตมะกุล.....

๖.๒ นายสมบูรณ์ เสนพงษ์.....

๖.๓ นายชูโฮมี ชูมูมพันธ์.....



ราคากลางงานก่อสร้างทาง

สาย สายทำนบ - บ้านกือมือสา

บ้านทำนบ หมู่ที่ 5 - บ้านกือมือสา หมู่ที่ 10 ตำบลตะเนาะปุเต๊ะ

อำเภอบ้านฉาง จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 730 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,650 ตารางเมตร

ราคากลาง 2,960,000.- บาท

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม



ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านบ - บ้านกือเอือลา
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านกือเอือลา หมู่ที่ 5 - บ้านกือเอือลา หมู่ที่ 10 ตำบลตะเภาประมุขคีอ อำเภอปงนังยิสลา จังหวัดยะลา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 แบบเลขที่ ตามแบบ อบจ.ที่กำหนด
 คำวณราคากลางเมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561
 ปริมาณงาน


ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. ยาว 730.00 ม. หนา 0.15 ม. ท่อที่พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,650.00 ซม.ม.

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานติดตั้งงานทาง	2,954,334.98	Factor F
2	งานบิณฑการอะระเอือของถนน	6,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานอีก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 6% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ฝนทุก 1
สรุป	รวมเป็นราคาค่าก่อสร้างประมาณ	2,960,334.98	
	คิดเป็นราคากลาง (สองส่วนกันสนทหนที่มีบาทถ้วน)	2,960,000.00	


ระยะเวลาดำเนินการ 0.730 กม.

เนื้อที่ราคา กม.ละ 4,054,794.52 บาท

- คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ 1139/ 2560 ลง ๘ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560 ได้จัดทำราคาทางเรียบร้อยแล้ว
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ



 ประธานกรรมการ
 (นายสมชาย ตรีธรรม)

ผู้อำนวยการก่อสร้าง

เห็นชอบ 
 (นายจันทรรัตน์ ชโลธรสุทนต์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา


 กรรมการ
 (นายสมบุญ นพพร)
 นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

อนุมัติ 
 (นาย मुखตาร มหธา)
 นายกองกิจการบริหารส่วนจังหวัดยะลา


 กรรมการ
 (นายสุโขทัย ชุมภูตัน)
 นายช่างโยธาอาวุโส

๒๕ ก.พ. ๒๕๖๑

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายท่าบ่อ - บ้านกิโลเดียว
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านท่าบ่อ หมู่ที่ 5 - บ้านกิโลเดียว หมู่ที่ 10 ตำบลพนาพรภูมิ อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา
 แบบเลขที่ สบ.แบบ อบจ.ที่ ก้าบตค
 คำนำเนวราคากลางนี้โดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคาทาง
1	งานวัดโครงสร้างถนนเดิม	ตร.ม.	-					
	1.1 งานวัดผิวภายในเดิม	ตร.ม.	-					
	1.2 งานวัดผิวภายนอกเดิม	ตร.ม.	-					
	1.3 งานวัดรางระบายน้ำ ค.สล.	ตร.ม.	-					
2	งานดิน							
	2.1 งานถมป่ามลชอุทต (ขนาดหน้า)	ตร.ม.	400.00	1.76	704.00	1.3822	2.43	973.07
	2.2 งานปรับป่าเสื่อมที่พื้นทางเดิม แล้วปรับทับ	ตร.ม.	2,800.00	11.27	31,556.00	1.3822	15.58	43,616.70
	2.3 งานตัดดินคันทาง	ตร.ม.	170.00	58.99	10,028.30	1.3822	81.54	13,861.12
	2.4 งานดินถมคันทาง ปลอดภัยแบบ	ตร.ม.	775.00	149.47	115,839.25	1.3822	206.60	160,113.01
	2.5 งานวัดจุดตัดเอียง (ลูกรี) ปลอดภัยแบบ ทน 0 ซม.	ตร.ม.						
3	งานรื้อพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1 งานรื้อพื้นทางลูกรัง ปลอดภัยแบบ ทน 10 ซม.	ตร.ม.	379.60	192.08	72,913.57	1.3822	265.49	100,781.14
	3.2 งานรื้อทางของผิวผิวคอนกรีต ทน 5 ซม.	ตร.ม.	182.50	585.72	106,893.90	1.3822	809.58	147,748.75
4	งานผิวทาง							
	4.1 งานผิวทางเปอร์เมนต์ที่ชั้นบนที่ ทน 15 ซม.	ตร.ม.	3,650.00	410.29	1,497,558.50	1.3822	567.10	2,069,925.36
	4.2 งานรอยต่อเมื่อขยายขนาดขวาง (Expansion Joint) 100 ม.	ม.	35.00	212.99	7,454.65	1.3822	294.39	10,303.82
	4.3 งานรอยต่อเมื่อหดขนาดขวาง (Contraction Joint) 10 ม.	ม.	325.00	139.15	45,223.75	1.3822	192.33	62,508.27
	4.4 งานรอยต่อตามยาว (Longitudinal Joint)	ม.	730.00	67.75	49,457.50	1.3822	93.64	68,360.16
5	งานทางเชื่อม							
	5.1 งานถนน คสล.	ตร.ม.	250.00	410.29	102,572.50	1.3822	567.10	141,775.71
6	งานพื้นผิวจราจร							
	6.1 งานพื้นผิว ThermoPlastic Paint (สีเหลือง)	ตร.ม.						
	6.2 งานพื้นผิว ThermoPlastic Paint (สีขาว)	ตร.ม.						
7	งานทาสีคอนกรีตบริเวณเอียง							
	7.1 ขนาด ๑ 0.30 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.2 ขนาด ๑ 0.40 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.3 ขนาด ๑ 0.60 ม. ชั้น 3	ม.						
	7.4 ขนาด ๑ 0.80 ม. ชั้น 3	ม.	32.00	1,120.25	35,848.00	1.3822	1,548.41	49,549.11
	7.5 ขนาด ๑ 1.00 ม. ชั้น 3	ม.	22.00	2,789.32	61,365.04	1.3822	3,855.40	84,818.76
	งานทาสีปากท่อคอนกรีตบริเวณเอียง							
	8.1 สำหรับท่อกลม ค.สล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 1 แถว	เมตร						
	8.2 สำหรับท่อกลม ค.สล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 2 แถว	เมตร						
	8.3 สำหรับท่อกลม ค.สล. ขนาด ๑ 0.60 ม. 3 แถว	เมตร						
	8.4 สำหรับท่อกลม ค.สล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 1 แถว	เมตร						
	8.5 สำหรับท่อกลม ค.สล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 2 แถว	เมตร						
	8.6 สำหรับท่อกลม ค.สล. ขนาด ๑ 0.80 ม. 3 แถว	เมตร						

ลำดับ	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย X FF	ราคาตลาด
9	8.7 สี่เหลี่ยมคอกหมู ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 1 เมตร	เมตร						
	8.8 สี่เหลี่ยมคอกหมู ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 2 เมตร	เมตร						
	8.9 สี่เหลี่ยมคอกหมู ค.ส.ล. ขนาด ๑ 1.00 ม. 3 เมตร	เมตร						
10	งานบ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก							
	9.1 สี่เหลี่ยมคอกหมู ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.30 ม. เจ้า - ๒๒๓	เมตร						
	9.2 สี่เหลี่ยมคอกหมู ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.40 ม. เจ้า - ๒๒๓	เมตร						
	9.3 สี่เหลี่ยมคอกหมู ค.ส.ล. ขนาด ๑ 0.60 ม. เจ้า - ๒๒๓	เมตร						
	งานบ่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณ							
	10.1 งานบ่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็กก่ออิฐฉาบปูน							
	งบ.	0-000.00						
	ขนาด	1-1.80x1.80						
	ยาว	0.00 ม.						
รวมค่าก่อสร้าง								2,954,334.98

ผลรวมค่างานสิ้นทุนงานก่อสร้าง

ผลรวมค่างานสิ้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

2,137,414.96

0.00

ค่า Factor F งานก่อสร้าง

ค่า Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

1.3622


1.2782




(นายสมเกียรติ เสนาพร)

นักบริหารงานช่าง ระดับต้น

กรรมการ


(นายสมเกียรติ ศรีสมบูรณ์)
ผู้อำนวยการก่อสร้าง

ประธานกรรมการ


(นายสุชาติ ชุมภูพันธ์)
นายช่างโยธาอาวุโส

กรรมการ